

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ส.พร้อมท่อระบายน้ำถนนสาธารณะแยกถนนพิทักษ์สันติราษฎร์ (ข้างบ้านนางชะเอม สิงหะ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์

- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 340,000 บาท ราคากลางค่าก่อสร้าง 317,000 บาท

- ลักษณะงานโดยสังเขป

ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ส. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 41 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบแปลน และคณะกรรมการตรวจการจ้างรับงานแล้วเสร็จ

- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

4.1 นายอรรถกร รุ่งเพชร

4.2 นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ


4.3 นายนรชน บัวชม

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายนรชน บัวชม)

โครงการ ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำถนนสาธารณะ


สถานที่ก่อสร้าง แยกถนนพิทักษ์สันติราษฎร์ (ข้างบ้านนางชะเอม สิงหะ)

แยกถนนพิทักษ์สันติราษฎร์ (ข้างบ้านนางชะเอม สิงหะ)


ผู้ประมาณราคา นายนรชน บัวชม

วันที่ 28 ก.พ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น
				ราคา	รวม	ราคา	รวม	
4	งานฝาล็อพักเล็ก (จำนวน 5 ฝาล)							
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 KSC - CUBE)	1.00	ลบ.ม	1,599.69	1,599.69	306.00	306.00	1,905.69
	- งานเหล็กเสริม	88.00	กก.	-	-	-	-	-
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	15.00	กก.	19.74	296.10	4.10	61.50	357.60
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	73.00	กก.	19.22	1,403.06	3.30	240.90	1,643.96
	- ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	25.70	51.40	-	-	51.40
	- งานไม้แบบ	2.00	ตรม.	138.94	277.88	-	-	277.88
	- ค่าแรงไม้แบบ	2.00	ตรม.	-	-	133.00	266.00	266.00
	- ตะปู	1.00	กก.	23.36	23.36	-	-	23.36
	- เหล็ก L 75 X 75 X 6 มม.	2.00	เส้น	1,100.24	2,200.48	220.05	440.10	2,640.58
	- งานทาสีกันสนิม	4.00	ตรม.	21.62	86.48	35.00	140.00	226.48
								7,392.95
5	งานผิวจราจร							
	- งานขุดดินและขนย้าย	61.00	ลบ.ม.	-	-	20.90	1,274.90	1,274.90
	- หินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต	26.00	ลบ.ม.	410.91	10,683.66	-	-	10,683.66
	- ทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	9.00	ลบ.ม.	440.50	3,964.50	-	-	3,964.50
	งานผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 15 ซม.	174.00	ตรม.	292.83	50,952.42	-	-	50,952.42
	งาน Contraction Joint	13.50	ม.	109.31	1,475.68	-	-	1,475.68
								68,351.16
	รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรง							233,195.01
	ค่า FACTOR (F) = 1.3624 เป็นเงิน							84,509.87
	รวมเป็นเงิน							317,704.88
	ปรับลด							704.88
	รวมราคา ทั้งสิ้น							สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน
								317,000.00

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
(นายนรชน บัวชม)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นาย อรรถกร รุ่งเพชร)
ตำแหน่ง รก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายสมพงษ์ นิลประยูร)
ตำแหน่ง ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายกิตติ เก่งกิตติภัทร)
ตำแหน่ง ผอ.สำนักการช่าง