

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนสาธารณะขอยแยกทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 117 ข้างใต้ถนนผู้การเจ๊ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักงานช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,610,000 บาท ราคากลางงานก่อสร้าง 2,520,000 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ตามรูปแบบและรายการของสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างรับงานแล้วเสร็จ

4. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน


4.1 นายสมพงษ์ นิลประยูร


4.2 นายอรรถกร รุ่งเพชร


4.3 นายพนมกร แก้วเกต


4.4 นายนภดล เจริญรส


4.5 นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ นิลประยูร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายพนมกร แก้วเกต)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายนภดล เจริญรส)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ)


รายการประมาณราคา

แผ่นที่ 2


โครงการ ก่อสร้างฝั้วจระจกรพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสาธารณะซอยแยก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 ข้างเดินที่รถผู้การเจ๊ก
ผู้ประมาณราคา นายปิยะพงศ์ จันทรเชื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาธารณะซอยแยก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117
ข้างเดินที่รถผู้การเจ๊ก
วันที่ 19 พ.ค. 2560


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ราคา	รวม	ราคา	รวม	
2.2	งานฝาบ่อพักเหล็ก	52.00	ฝาบ					
	งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 KSC - CUBE)	3.00	ลบ.ม	1,599.69	4,799.07	306.00	918.00	5,717.07
	งานเหล็กเสริม	894.00	กก.	-	-	-	-	-
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	123.00	กก.	19.74	2,428.02	4.10	504.30	2,932.32
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	771.00	กก.	19.22	14,818.62	3.30	2,544.30	17,362.92
	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	25.70	514.00	-	-	514.00
	งานไม้แบบ	16.00	ตรม.	138.94	2,223.04	-	-	2,223.04
	- ค่าแรงไม้แบบ	16.00	ตรม.	-	-	-	-	-
	- ตะปู	5.00	กก.	23.36	116.80	133.00	2,128.00	2,128.00
	- เหล็ก L 75 X 75 X 6 มม.	24.00	เส้น	1,173.40	28,161.60	234.68	5,632.32	33,793.92
	- งานทาสีกันสนิม	42.00	ตรม.	21.62	908.04	35.00	1,470.00	2,378.04
								67,166.11
3	งานฝั้วจระจกร	1,496.00	ตรม.					
	- หินคลุกรองใต้ฝั้วทางคอนกรีต	214.00	ลบ.ม.	410.91	87,934.74	-	-	87,934.74
	- ทรายรองใต้ฝั้วทางคอนกรีต	77.00	ลบ.ม.	440.50	33,918.50	-	-	33,918.50
	งานฝั้วจระจกร ค.ส.ด. หน้า 15 ซม.	1,496.00	ตรม.	291.68	436,353.28	-	-	436,353.28
	งาน Expansion Joint	12.00	ม.	153.57	1,842.84	-	-	1,842.84
	งาน Contraction Joint	138.00	ม.	82.97	11,449.86	-	-	11,449.86
	งาน Longudinal Joint	261.00	ม.	75.28	19,648.08	-	-	19,648.08
								591,147.30
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							1,851,971.58
	FACTOR (F) = 1.3624 เป็นเงิน							671,154.50
	รวมเป็นเงิน							2,523,126.08
	ปรับลด							3,126.08
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							2,520,000.00
				สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน				

ลงชื่อ 
(นายปิยะพงศ์ จันทรเชื้อ)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ 
(นาย อรรถกร รุ่งเพชร)
ตำแหน่ง รก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ 
(นายสมพงษ์ นิลประยูร)
ตำแหน่ง ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ 
(นายกิตติ เก่งกิตติภัทร)
ตำแหน่ง ผอ.สำนักการช่าง

เห็นชอบ