

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องเวรยามของพนักงานดับเพลิง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท / ราคากลางงานก่อสร้าง 150,000 บาท/

3. ลักษณะงานโดยสังเขป


ดำเนินการก่อสร้างห้องเวรยามของพนักงานดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างรับงานแล้วเสร็จ

4. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน


4.1 นายอรรถกร รุ่งเพชร

4.2 นางสาวธัญลักษณ์ นิมวัฒน์

4.3 นายปริญญา ตราชู

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวธัญลักษณ์ นิมวัฒน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปริญญา ตราชู)

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างห้องเวรยามของพนักงานดับเพลิง

สถานที่ก่อสร้าง กองป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ประมาณราคา นายปริญญา ตราชู

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เจ้าของ เทศบาลนครนครสวรรค์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ราคา	รวม	ราคา	รวม	
1	งานอาคาร							
1.1	หมวดงานฐานราก							
	- งานดินขุด	0.27	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	39.96	
	- งานดินถมคืน	0.03	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	2.67	
	- คอนกรีต 1:3:5	0.05	ลบ.ม.	1,375.00	74.25	398.00	21.49	
	- ทราฮายาบอัดแน่น	0.01	ลบ.ม.	373.83	2.05	91.00	0.50	
	- คอนกรีต 1:2:4	0.07	ลบ.ม.	1,599.69	115.17	391.00	28.15	
	- นํ้ายาทาแบบ	0.07	ลิตร	25.11	1.80	0.00	0.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	2.16	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	287.28	
	- ไม้แบบ	1.08	ตร.ม.	102.80	111.02	0.00	0.00	
	- ไม้เคร่ายึดแบบ	0.32	ตร.ม.	30.84	9.99	0.00	0.00	
	- ตะปู	0.05	ตร.ม.	23.36	1.16	0.00	0.00	
	- เหล็กØ6mm.	3.35	กก.	20.77	69.57	4.10	13.73	
	- เหล็กØ12mm.	9.25	กก.	19.22	177.78	3.30	30.52	
	- สวดผูกเหล็ก	0.38	กก.	27.57	10.42	0.00	0.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				573.21		424.30	997.51
1.2	หมวดงานโครงสร้าง							
	- เหล็ก#4"x4"x2.3mm.x6.38kg/m.	130.00	กก.	23.50	3,055.00	10.00	1,300.00	
	- Plate 0.20m.x0.20m.x6mm.	11.66	กก.	25.00	291.50	4.00	46.64	
	- Bolte Ø9mm.x0.15m.	1.90	กก.	20.00	38.00	0.00	0.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				3,384.50		1,346.64	4,731.14
1.3	หมวดงานผนัง							
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	15.00	ตร.ม.	201.94	3,029.10	89.00	1,335.00	

รายการประมาณราคา

แบบ พร.4

โครงการ ก่อสร้างห้องเวรยามของพนักงานดับเพลิง

สถานที่ก่อสร้าง กองป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ประมาณราคา นายปริญญา ตรีธาตุ

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เจ้าของ เทศบาลนครนครสวรรค์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ราคา	รวม	ราคา	รวม	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	26.00	ตร.ม.	68.81	1,789.06	82.00	2,132.00	
	- ผนังฉลุมีเนียมคอมโพสิตโครงเคร่าเหล็ก	6.00	ตร.ม.	880.00	5,280.00	130.00	780.00	
	รวมหมวดงานผนัง				10,098.16		4,247.00	14,345.16
1.4	หมวดงานพื้น							
	- พื้นคสล.ผิวปูกระเบื้องเคลือบ0.40x0.40	9.00	ตร.ม.	293.95	2,645.55	184.00	1,656.00	
	- พื้นคสล.ผิวปูหินแกรนิตสีดำ	9.00	ตร.ม.	1585.23	14,267.07	164.00	1,476.00	
	รวมหมวดงานพื้น				16,912.62		3,132.00	20,044.62
1.5	หมวดงานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา9มมฉาบรอยต่อเรียบ- โครงเคร่าซีลายเหล็กชุบสังกะสี@0.40x1.00 (C1)	9.00	ตร.ม.	170.00	1,530.00	75.00	675.00	
	รวมหมวดงานฝ้าเพดาน				1,530.00		675.00	2,205.00
1.6	หมวดงานประตู - หน้าต่าง							
	- ป.1	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	500.00	500.00	
	- น.1	2.00	ชุด	5,800.00	11,600.00	1,000.00	2,000.00	
	- น.2	2.00	ชุด	6,200.00	12,400.00	1,100.00	2,200.00	
	- น.3	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมหมวดงานประตู - หน้าต่าง				37,800.00		6,700.00	44,500.00
1.7	หมวดงานทาสี							
	- งานทาสีน้ำพลาสติกภายใน	15.00	ตร.ม.	41.26	618.90	30.00	450.00	

รายการประมาณราคา

แบบ พร.4

โครงการ ก่อสร้างห้องเวรยามของพนักงานดับเพลิง

สถานที่ก่อสร้าง กองป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ประมาณราคา นายปริญญา ตราชู

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เจ้าของ เทศบาลนครนครสวรรค์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ราคา	รวม	ราคา	รวม	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง							133,458.32
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							
2.1	หมวดงานอื่น							
	- โทรทัศน์แอลอีดี ระดับความละเอียดจอภาพ -							
	1920x1080 พิกเซล ขนาด 40"	1.00	เครื่อง	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
	- เก้าอี้พนักงานปฏิบัติการ หนังพีวีซี มีซี่ปรับระดับ	1.00	ตัว	2,232.00	2,232.00	0.00	0.00	
	รวมหมวดงานอื่น				19,232.00		0.00	19,232.00
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%							20,578.24
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน (งานอาคาร)และงานครุภัณฑ์							154,036.56
	ปรับลด							4,036.56
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							150,000.00
								หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ




ผู้ประมาณราคา

(นายปริญญา ตราชู)

ตำแหน่ง นายช่างเขียนชำนาญงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายอรธกร รุ่งเพชร)

ตำแหน่ง รก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคาร

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายสมพงษ์ นิลประยูร)

ตำแหน่ง ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายกิตติ เก่งกิตติภัทร)

ตำแหน่ง ผอ.สำนักการช่าง