

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนรังสิโยทัย บริเวณข้างบ้านเลขที่ 76/5-6  
ถึงบ้านเลขที่ 92/1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์


2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,420,000 บาท ราคากลางงานก่อสร้าง 2,160,000 บาท


3. ลักษณะงานโดยสังเขป

..... ก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. ทนทว 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 334 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร


4. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน


- 4.1 นายสมพงษ์ นิลประยูร
- 4.2 นายอรรถกร รุ่งเพชร
- 4.3 นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ
- 4.4 นายนรชน บัวชม
- 4.5 นายนภดล เจริญรส

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายสมพงษ์ นิลประยูร)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายนรชน บัวชม)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายนภดล เจริญรส)

รายการประมาณราคา

แผ่นที่ 1

โครงการ ก่อสร้างฝั้วจระจก ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนรังสิตโยทัย บริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรังสิตโยทัย บริเวณข้างบ้านเลขที่

ข้างบ้านเลขที่ 76/5 - 6 ถึงบ้านเลขที่ 92/1

76/5 - 6 ถึงบ้านเลขที่ 92/1

ผู้ประมาณราคา นายนคณ เจริญรส

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ราคา	รวม	ราคา	รวม	
1	งานท่อระบายน้ำ							
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม.	313.00	ม.	1,488.86	466,013.18	-	-	466,013.18
	- ทราฮายาบ ( รองพื้นและถมหลังท่อ )	109.00	ลบ.ม.	373.32	40,691.88	-	-	40,691.88
	- คอนกรีตหยาบ	71.00	ลบ.ม.	1,681.00	119,351.00	-	-	119,351.00
	- ปูนทรายยาแนว	313.00	แนว	66.37	20,773.81	-	-	20,773.81
	- ท่อ PVC Ø 8" ชั้น 8.5	17.00	ท่อ	2,071.00	35,207.00	-	-	35,207.00
								<b>682,036.87</b>
2	งานบ่อพักหลัก	22.00	บ่อ					
	งานขุดดินและขนย้าย	79.00	ลบ.ม.	-	-	20.69	1,634.51	1,634.51
	ทราฮายาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	373.32	746.64	43.68	87.36	834.00
	งานคอนกรีตหยาบ ( เทรองพื้นบ่อพัก )	3.50	ลบ.ม.	1,250.90	4,378.15	306.00	1,071.00	5,449.15
	งานคอนกรีตโครงสร้าง ( 240 KSC - CUBE )	23.50	ลบ.ม.	1,599.69	37,592.71	306.00	7,191.00	44,783.71
	งานเหล็กเสริม	2,768.00	กก.	-	-	-	-	-
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	713.00	กก.	19.15	13,653.95	4.10	2,923.30	16,577.25
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	2,055.00	กก.	18.65	38,325.75	3.30	6,781.50	45,107.25
	ลวดผูกเหล็ก	61.00	กก.	28.04	1,710.44	-	-	1,710.44
	งานไม้แบบ	246.00	ตรม.	138.94	34,179.24	-	-	34,179.24
	- ค่าแรงไม้แบบ	246.00	ตรม.	-	-	133.00	32,718.00	32,718.00
	- ตะปู	74.00	กก.	23.36	1,728.64	-	-	1,728.64
	กรอบและผ้าบ่อพักเหล็กหล่อ ( แบบ ข )	22.00	ชุด	9,500.00	209,000.00	-	-	209,000.00
								<b>393,722.19</b>
3	งานฝั้วจระจก							
	- งานขุดดินและขนย้าย	80.00	ลบ.ม.	-	-	20.69	1,655.20	1,655.20
	- งานดินถมปรับระดับพื้นที่ทาง	64.00	ลบ.ม.	100.00	6,400.00	43.68	2,795.52	9,195.52
	- หินคลุกรองใต้ฝั้วทางคอนกรีต	196.00	ลบ.ม.	410.91	80,538.36	-	-	80,538.36
	- ทราฮายาบรองใต้ฝั้วทางคอนกรีต	66.00	ลบ.ม.	440.50	29,073.00	-	-	29,073.00
	งานฝั้วจระจก ค.ส.ล. หน้า 15 ซม.	1,305.00	ตรม.	293.22	382,652.10	-	-	382,652.10
	งาน Expansion Joint	4.00	ม.	153.73	614.92	-	-	614.92
	งาน Contraction Joint	112.00	ม.	94.17	10,547.04	-	-	10,547.04
								<b>514,276.14</b>


รายการประมาณราคา

แผ่นที่ 2


โครงการ ก่อสร้างมิวเซียม ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนรังสิตโยทัย บริเวณ  
ข้างบ้านเลขที่ 76/5 - 6 ถึงบ้านเลขที่ 92/1  
ผู้ประมาณราคา นายนตล เจริญรส

สถานที่ก่อสร้าง ถนนรังสิตโยทัย บริเวณข้างบ้านเลขที่  
76/5 - 6 ถึงบ้านเลขที่ 92/1  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมทั้งสิ้น
				ราคา	รวม	ราคา	รวม	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							1,590,035.20
	ค่า FACTOR ( F ) = 1.3624							576,228.76
	รวมเป็นเงิน							2,166,263.96
	ปรับลด							6,263.96
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน				2,160,000.00

ลงชื่อ   
(นายนตล เจริญรส)  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ   
(นายอรธกร รุ่งเพชร)  
ตำแหน่ง รก.หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ   
(นายสมพงษ์ นิลประยูร)  
ตำแหน่ง ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ   
(นายกิตติ เก่งกิตติภัทร)  
ตำแหน่ง ผอ.สำนักการช่าง

เห็นชอบ