

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝิวจรวจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยโกสีย์ ๓๘/๒
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 950,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป

.....ดำเนินการก่อสร้างฝิวจรวจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 171.00 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญาจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างรับงานแล้วเสร็จ


4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2560 เป็นเงิน 910,000 บาท


5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แหล่งที่มาของราคากลางใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด
- 5.2 ใบรายการประมาณราคา แบบ พร.4
- 5.3 ใบสรุปผลการรายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ พร.5


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1. นายสมพงษ์	นิลประยูร	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ	ประธานกรรมการ
2. นายอรรถกร	รุ่งเพชร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
3. นายปิยะพงศ์	จันทร์เชื้อ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ
4. นายนรชน	บัวชม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์	บุญทัย	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ นิลประยูร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายนรชน บัวชม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณรงค์ฤทธิ์ บุญทัย)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ประเภทงาน ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำซอยโกสีย์ 38 /2

สถานที่ก่อสร้าง ซอยโกสีย์ 38 /2

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ออกแบบ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง


แบบเลขที่ / 2560

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น

สรุปผลการประมาณราคา เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2560


ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)		หมายเหตุ
1.	โครงการ ก่อสร้างผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำซอยโกสีย์ 38 /2 เป็นเงินประมาณ	910,711.85	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	910,711.85	-	
	สรุปเป็นเงินทั้งสิ้น	910,000.00	-	

(ตัวอักษร) (เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ นิลประยูร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปิยะพงศ์ จันทร์เชื้อ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายนรชน บัวชม)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณรงค์ฤทธิ์ บุญทัย)

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคาตามเอกสารราคากลาง					ราคาต่อหน่วย X FF	ราคาตาม
			ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR,F	ราคาตาม		
1	งานท่อระบายน้ำ	ม.	154.00						
	- งานวางท่อระบายน้ำ คลส. Ø 0.40 ม.	ม.	154.00	858.55	132,216.70	1.3624	1,169.68	180,132.03	
	- ท่อขยาย (รองพื้นและถมหลังท่อ)	ลบ.ม	24.00	373.32	8,959.68	1.3624	508.61	12,206.66	
	- คอนกรีตขยาย	ลบ.ม	27.00	1,562.19	42,179.13	1.3624	2,128.32	57,464.84	
	- ปูนทรายยาแนว	แนว	154.00	44.25	6,814.50	1.3624	60.28	9,284.07	
	- ท่อ PVC Ø 8" ชั้น 8.5	ท่อน	9.00	1,962.00	17,658.00	1.3624	2,673.02	24,057.25	
2	งานบ่อพักหลัก	บ่อ	17.00					283,144.85	
	- ขุดดินและขนย้าย	ลบ.ม	41.00	20.69	848.29	1.3624	28.18	1,155.71	
	- ทรายยกบรองพื้น	ลบ.ม	1.00	417.00	-417.00	1.3624	568.12	568.12	
	- คอนกรีตขยาย (เปรองพื้นบ่อพัก)	ลบ.ม	2.00	1,562.19	3,124.38	1.3624	2,128.32	4,256.65	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 KSC - CUBE)	ลบ.ม	13.00	1,905.69	24,773.97	1.3624	2,596.31	33,752.05	
	งานเหล็กเสริม	กก.	1,519.00						
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	กก.	432.00	24.40	10,540.80	1.3624	33.24	14,360.78	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	กก.	1,087.00	23.07	25,077.09	1.3624	31.43	34,165.02	
	- สวดผูกเหล็ก	กก.	33.00	26.64	879.12	1.3624	36.29	1,197.71	
	- งานโป๊เบบ	ตร.ม	138.00	271.94	37,527.72	1.3624	370.49	51,127.76	
	- ตะปู	กก.	41.00	23.36	957.76	1.3624	31.82	1,304.85	
- กรองและฝาบ่อพักเหล็กหล่อ (แบบ ข)	ชุด	17.00	9,500.00	161,500.00	1.3624	12,942.80	220,027.60		
3	งานสำรวจ คลส.หนา 15 ซม.	ตร.ม.	494.00					361,916.25	
	- งานขุดดินและขนย้าย	ลบ.ม.	131.00	20.69	2,710.39	1.3624	28.18	3,692.63	
	- พื้นพาดหินคลุกถมดินอัดแน่น	ลบ.ม.	74.00	409.99	30,339.26	1.3624	558.57	41,334.20	

1.00

(37)

CVS

[Signature]

(11)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝั้วจราชพร้อมท่อระบายน้ำซอยโกสีย์ 38 / 2
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยโกสีย์ 38 / 2

หน่วยงานประมาณราคา สำนักการช่างเทศบาลนครสวรรค์
 ประมาณการโดย นายรงค์ฤทธิ์ บุญพืช

โครงการ ก่อสร้างฝั้วจราชพร้อมท่อระบายน้ำซอยโกสีย์ 38 / 2

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคาตลาดตามเอกสารราคากลาง				ราคาต่อหน่วย X FF	ราคาตลาด
			ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F		
	- ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.00	440.16	11,004.00	1.3624	599.67	14,991.84
	- ฝั้วจราช ค.ส.ล. หน้า 20 ซม.	ตร.ม.	494.00	294.94	145,700.36	1.3624	401.82	198,502.17
	- Expansion Joint	ม.	3.00	197.73	593.19	1.3624	269.38	808.16
	- Contraction Joint	ม.	48.00	96.67	4,640.16	1.3624	131.70	6,321.75
								265,650.75
					668,461.50			910,711.85

รวมค่างานต้นทุน

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวหนังสือ (บ้านเลขที่หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

① ② ③ ④
