

abewha
ombuds



กองวิชาการและแผนงาน
รับที่ ๐๐๖๐/๒๑
วันที่ - ๕ ม.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๕:๕๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานคลัง
ที่ นว ๕๒๐๐๓.๖/

ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศโฆษณา

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกนี้ งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานคลัง
ขอส่งประกาศ เทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างฝิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมต่อ
ระบายน้ำชุมชนถาวรพัฒนาซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๙๐/๘

จำนวน ๒ ชุด เรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web Site ของหน่วยงาน (เทศบาลนคร
นครสวรรค์) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชนิภา

(นางชนิภา นุนนาค)
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ประเภทงาน ก่อสร้างผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำชุมชนถาวรพัฒนาข้างบ้านเลขที่ 390/8

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนถาวรพัฒนาข้างบ้านเลขที่ 390/8


เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ออกแบบ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

แบบเลขที่
ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

สรุปผลการประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)		หมายเหตุ
1.	ก่อสร้างผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำชุมชนถาวรพัฒนา ข้างบ้านเลขที่ 390/8เป็นเงินประมาณ	453,950.35	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	453,950.35	-	
	สรุปเป็นเงินทั้งสิ้น	450,000.00	-	

(ตัวอักษร) (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปิยะพงศ์ จันทรเชื้อ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณรงค์ฤทธิ์ บุญทัย)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝัวจจรจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำชุมชนถาวรพัฒนาข้างบ้านเลขที่ 390/8

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนถาวรพัฒนาข้างบ้านเลขที่ 390/8

หน่วยงานประมาณราคา สำนักการช่างเทศบาลนครนครสวรรค์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2560

ประมาณการโดย นายณรงค์ฤทธิ์ บุญทัย

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคากลางตามเอกสารราคากลาง						
			ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	
1	งานท่อระบายน้ำ								
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.	ม.	55.00	859.28	47,260.40	1.3624	1,170.68	64,387.56	
	- ทรายหยาบ (รองพื้นและถมหลังท่อ)	ลบ.ม	11.00	373.32	4,106.52	1.3624	508.61	5,594.72	
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	9.50	1,681.00	15,969.50	1.3624	2,290.19	21,756.84	
	- ปูนทรายยาแนว	แนว	55.00	44.25	2,433.75	1.3624	60.28	3,315.74	
	- ท่อ PVC Ø 8" ชั้น 8.5	ท่อน	7.00	1,962.00	13,734.00	1.3624	2,673.02	18,711.20	
2	งานบ่อพักหลัก	บ่อ	9.00						
	- งานขุดดินและขนย้าย	ลบ.ม	23.00	20.47	470.81	1.3624	27.88	641.43	
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม	0.50	416.56	208.28	1.3624	567.52	283.76	
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	1.00	1,556.99	1,556.99	1.3624	2,121.24	2,121.24	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 KSC - CUBE)	ลบ.ม	8.00	1,905.69	15,245.52	1.3624	2,596.31	20,770.49	
	- งานเหล็กเสริม	กก.	871.00						
	- เหล็ก RB 9 มม.	กก.	229.00	23.25	5,324.25	1.3624	31.67	7,253.75	
	- เหล็ก DB 12 มม.	กก.	642.00	21.95	14,091.90	1.3624	29.90	19,198.80	
	- สวดผูกเหล็ก	กก.	19.00	28.04	532.76	1.3624	38.20	725.83	
	- ไม้แบบและเคร่า	ตรม.	90.00	271.94	24,474.60	1.3624	370.49	33,344.19	
	- ตะปู	กก.	27.00	23.36	630.72	1.3624	31.82	859.29	
	- กรอบและฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบ ข.	ชุด	9.00	9,500.00	85,500.00	1.3624	12,942.80	116,485.20	
	3	งานฝัวจจรจร	ตรม.	246.00					
		- งานขุดดินและขนย้าย	ลบ.ม	82.00	20.47	1,678.54	1.3624	27.88	2,286.84
		- หินคลุกรองใต้ฝัวจทางคอนกรีต	ลบ.ม	49.00	410.91	20,134.59	1.3624	559.82	27,431.36
- ทรายรองใต้ฝัวจทางคอนกรีต		ลบ.ม	12.50	440.50	5,506.25	1.3624	600.13	7,501.71	
- งานฝัวจจรจร ค.ส.ล.หนา 15 ซม.		ตรม.	246.00	293.03	72,085.38	1.3624	399.22	98,209.12	
- งาน Contraction Joint		ม.	24.00	93.93	2,254.32	1.3624	127.97	3,071.28	
รวมค่างานต้นทุน					333,199.08			453,950.35	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								450,000.00	

①  ②  ③

หัวหน้าสื่อ (สืบเสาะหาหมิ่นบาทถ้วน)