



ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝั้วจราชร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนข้างรั้วโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ
จากแยกถนนเจ้าสี่พระยาถึงซอยโกสีย์ ๓๓
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,160,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
..... ก่อสร้างฝั้วจราชร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการของสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุรับงานแล้วเสร็จ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 2 พ.ค. 2561 เป็นเงิน 1,160,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แหล่งที่มาของราคากลางใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด
 - 5.2 ใบรายการประมาณราคา แบบ ปร.4
 - 5.3 ใบสรุปผลการรายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมพงษ์	นิลประยูร	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ	ประธานกรรมการ
6.2 นายอรรถกร	รุ่งเพชร	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
6.3 นายเพิ่มเกียรติ	จันทร์เชื้อ	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ นิลประยูร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ประเภทงาน ก่อสร้างผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนข้างรั้วโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจากแยกถนนเจ้าสี่พระยาถึงซอยโกสีย์ 33
สถานที่ก่อสร้าง ถนนข้างรั้วโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจากแยกถนนเจ้าสี่พระยาถึงซอยโกสีย์ 33

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ออกแบบ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง


แบบเลขที่ 2/2561


ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

สรุปผลการประมาณราคา เมื่อวันที่ - 2 พ.ค. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)		หมายเหตุ
1.	ก่อสร้างผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนข้างรั้วโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจากแยกถนนเจ้าสี่พระยาถึงซอยโกสีย์ 33เป็นเงินประมาณ	1,160,809.91	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % - เงินประกันผลงานที่ 0.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	1,160,809.91	-	
	สรุปเป็นเงินทั้งสิ้น	1,160,000.00	-	

(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสมพงษ์ นิลประยูร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ / เลขานุการ
(นายเพิ่มเกียรติ จันทระเชื้อ)

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝั้วจระจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนข้างรั้วโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจากแยกถนนเจ้าสี่พระยาถึงซอยโกสีย์ 33

สถานที่ก่อสร้าง ถนนข้างรั้วโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจากแยกถนนเจ้าสี่พระยาถึงซอยโกสีย์ 33

หน่วยงานประมาณราคา สำนักการช่างเทศบาลนครนครสวรรค์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ - 2 พ.ค. 2561

ประมาณการโดย นายเพิ่มเกียรติ จันทร์เชื้อ

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคากลางตามเอกสารราคากลาง						
			ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	
1	งานท่อระบายน้ำ	ม.	158.00						
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม.	ม.	158.00	1,501.16	237,183.28	1.3624	2,045.18		323,138.50
	- ทราดยาบ (รองพื้นและถมหลังท่อ)	ลบ.ม	127.00	289.13	36,719.51	1.3624	393.91		50,026.66
	- คอนกรีตยาบ	ลบ.ม	31.00	1,534.62	47,573.22	1.3624	2,090.76		64,813.75
	- ปูนทรายยาแนว	แนว	158.00	66.37	10,486.46	1.3624	90.42		14,286.75
					331,962.47				452,265.66
2	งานบ่อพักหลัก	บ่อ	12.00						
	- งานขุดดินและขนย้าย	ลบ.ม	60.00	21.12	1,267.20	1.3624	28.77		1,726.43
	- ทราดยาบ	ลบ.ม	1.00	344.13	344.13	1.3624	468.84		468.84
	- คอนกรีตยาบ	ลบ.ม	2.00	1,534.62	3,069.24	1.3624	2,090.76		4,181.53
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 KSC - CUBE)	ลบ.ม	16.00	1,905.69	30,491.04	1.3624	2,596.31		41,540.99
	- งานเหล็กเสริม	กก.	1,760.00						
	- เหล็ก RB 9 มม.	กก.	508.00	28.00	14,224.00	1.3624	38.14		19,378.77
	- เหล็ก DB 12 มม.	กก.	1,252.00	26.55	33,240.60	1.3624	36.17		45,286.99
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	39.00	30.38	1,184.82	1.3624	41.38		1,614.19
	- ไม้แบบและเคร่า	ตรม.	180.00	271.94	48,949.20	1.3624	370.49		66,688.39
	- ตะปู	กก.	53.00	25.23	1,337.19	1.3624	34.37		1,821.78
	- กรอบและฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบ ข.	ชุด	12.00	9,500.00	114,000.00	1.3624	12,942.80		155,313.60
					248,107.42				338,021.51
3	งานฝั้วจระจร	ตรม.	833.00						
	- งานขุดดินฝั้วทางเดิม	ลบ.ม	280.00	21.12	5,913.60	1.3624	28.77		8,056.68
	- ทราดยองใต้ฝั้วทางคอนกรีต	ลบ.ม	43.00	348.10	14,968.30	1.3624	474.25		20,392.81
	- งานฝั้วจระจร ค.ส.ล. หนา 15 ซม.	ตรม.	833.00	292.56	243,702.48	1.3624	398.58		332,020.25
	- งาน Expansion Joint	ม.	5.00	164.48	822.40	1.3624	224.08		1,120.43
	- งาน Contraction Joint	ม.	75.00	87.42	6,556.50	1.3624	119.10		8,932.57
					271,963.28				370,522.74
					852,033.17				1,160,809.91
									1,160,000.00

รวมค่างานต้นทุน

852,033.17

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)