



กองวิชาการและแผนงาน
เลขรับ... ๐๕๒๐
วันที่... ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
เวลา... ๙:๕๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานการคลัง

ที่ นว ๕๒๐๐๓.๖/

ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งประกาศ

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

พร้อมบันทึกนี้ งานการซื้อและการจ้าง ฝ่ายจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ สำนักงานการคลัง ขอส่งประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างฝั้วจระจร ค.ส.ล. พร้อมทั้งระบายน้ำถนนขอยตรงข้ามป่าช้าจีน ข้างบ้านเลขที่ ๓๕๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวน ๑ ชุด เรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือปิดประกาศ , ลง Web Site ของหน่วยงาน (เทศบาลนครนครสวรรค์) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางชนิกา บุณนาค)

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนซอยตรงข้ามป่าช้าจีน ชำงบ้านเลขที่ ๓๕๘
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สำนักการช่าง เทศบาลนครนครสวรรค์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 750,000 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

..... ก่อสร้างฝิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบแปลนและคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุแล้วเสร็จ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2562 เป็นเงิน 750,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แหล่งที่มาของราคากลางใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัด

5.2 ใบรายการประมาณราคา แบบ ปร.4


5.3 ใบสรุปผลการรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


6.1 นายอรรถกร รุ่งเพชร วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ

6.2 นายกิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน กรรมการ

6.3 นายนรชน บัวชม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายนรชน บัวชม)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝั้วจระจาง คสล.หรือมทอระบายน้ำบนซอยตรงข้ามป่าช้าจีนข้างบ้านเลขที่ 358
 แบบสรุปราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง ซอยตรงข้ามป่าช้าจีนข้างบ้านเลขที่ 358
 หน่วยงานประมาณราคา สำนักการช่างเทศบาลนครนครสวรรค์
 ประมาณการโดย นายรชน บัวชม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2562

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงานและราคากลางตามเอกสารราคากลาง					ราคา
			ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	
1	งานท่อระบายน้ำ	ม.	114.00					
	- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.	ม.	114.00	861.55	98,216.70	1.3624	1,173.77	133,810.43
	- ทราชนยาบ (รองพื้นและกมหลังท่อ)	ลบ.ม	36.00	417.45	15,028.20	1.3624	568.73	20,474.41
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	19.00	1,575.78	29,939.82	1.3624	2,146.84	40,790.01
	- ปูนทรายขาว	แนว	114.00	44.25	5,044.50	1.3624	60.28	6,872.62
	- ท่อ PVC Ø 8" ชั้น 8.5	ท่อน	9.00	1,874.80	16,873.20	1.3624	2,554.22	22,988.04
					165,102.42			224,935.51
2	งานบ่อพักหลัก	บ่อ	13.00					
	- งานขุดดินและขนย้าย	ลบ.ม	36.00	20.90	752.40	1.3624	28.47	1,025.06
	- ทราชนยาบ	ลบ.ม	1.00	417.45	417.45	1.3624	568.73	568.73
	- คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม	2.00	1,575.78	3,151.56	1.3624	2,146.84	4,293.68
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 KSC - CUBE)	ลบ.ม	12.00	1,941.83	23,301.96	1.3624	2,645.54	31,746.59
	- งานเหล็กเสริม	กก.	1,372.00					
	- เหล็ก RB 9 มม.	กก.	383.00	29.43	11,271.69	1.3624	40.09	15,356.55
	- เหล็ก DB 12 มม.	กก.	989.00	26.83	26,534.87	1.3624	36.55	36,151.10
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	30.00	33.65	1,009.50	1.3624	45.84	1,375.34
	- ไม้แบบและคร่า	ตรม.	143.00	271.94	38,887.42	1.3624	370.49	52,980.22
	- ตะปู	กก.	43.00	28.04	1,205.72	1.3624	38.20	1,642.67
	- กรอบและฝาบ่อพักเหล็กหล่อแบบ ช.	ชุด	13.00	9,500.00	123,500.00	1.3624	12,942.80	168,256.40
					230,032.57			313,396.34
3	งานฝั้วจระจาง	ตรม.	406.00					
	- งานขุดดินผิวทางเดิม	ลบ.ม	-	20.90	-	1.3624	28.47	-
	- หินคลุกบดอัดแน่นรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	61.00	459.30	28,017.30	1.3624	625.75	38,170.76
	- ทราชนยาบใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	21.00	440.50	9,250.50	1.3624	600.13	12,602.88
	- งานฝั้วจระจาง ค.ส.ล. ทน 15 ซม.	ตรม.	406.00	299.56	121,621.36	1.3624	408.12	165,696.94
	- งาน Expansion Joint	ม.	3.50	169.60	593.60	1.3624	231.06	808.72
	- งาน Contraction Joint	ม.	38.50	110.01	4,235.38	1.3624	149.87	5,770.28
					163,718.14			223,049.58
					558,853.13			761,381.43
								750,000.00

รวมค่างานต้นทุน

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

ตัวหนังสือ (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

OK.

๑๐/๑๑

MM

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเพื่อกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

ประเภทงาน ก่อสร้างผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนซอยตรงข้ามป่าช้าจีนข้างบ้านเลขที่ 358

สถานที่ก่อสร้าง ซอยตรงข้ามป่าช้าจีนข้างบ้านเลขที่ 358

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ออกแบบ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง


แบบเลขที่ 16/2562

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น


สรุปผลการประมาณราคา เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
1.	ก่อสร้างผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนซอยตรงข้ามป่าช้าจีน ข้างบ้านเลขที่ 358เป็นเงินประมาณ	761,381.43	- เงินค่างหน้าจ่าย 0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % - เงินประกันผลงานที่ 0.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่างก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	761,381.43	-
	สรุปเป็นเงินทั้งสิ้น	750,000.00	-

(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอรรถกร รุ่งเพชร)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกิตตินันท์ วิจิตรวัชรกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ / เลขานุการ
(นายนรชน บัวชม)